

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 1 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		服务楼首层卫生			
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:人工挖一般土方	m3	91.75
2	010101003001	单独土石方回填	1. 回填土 人工夯实	m3	91.75
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体墙脚向内凿挖掏空 出300高80-100深 2. 废料外运:综合考虑	m	48.58
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:150厚钢筋混 凝土底板 2. 废料外运:综合考虑	m2	76.46
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构 造层(蹲厕位约260厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	7.7
6	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构 造层(约85厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	68.76
7	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除墙身瓷片及20厚水 泥砂浆层 2. 废料外运:综合考虑	m2	67.62
8	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除蹲厕隔板 2. 废料外运:综合考虑	m2	67.44
9	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:陶瓷小便 器 2. 废料外运:综合考虑	套	3
10	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐便器 2. 废料外运:综合考虑	套	2
11	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器 2. 废料外运:综合考虑	套	17
12	010502030001	地坪	1. 面层厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 双排双向Φ8@150钢筋网	m2	76.46
13	010502019001	其他板	1. 板名称:反坎 2. 混凝土种类:C40自密实 混凝土	m3	1.46
14	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:反坎	m2	14.58
15	080206006001	植筋	1. 规格:Φ8 2. 植入深度:≥60mm 3. 植筋胶品种:德国慧鱼强 力植筋胶	根	324
16	010506010001	现浇混凝土二次 结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构 件圆钢 Φ10内	t	0.101
17	010904002001	反坎底部基面防 水	1. 防水膜品种:施工缝专用 防水抗渗防腐涂层 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	3.89

分部分项工程项目清单

工程名称： 东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段： 东莞市工人文化宫服务楼及 第 2 页
整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
18	010904004001	反坎底部施工缝	1. 对反坎底部施工缝按A节点作出固封处理； 2. 沿施工缝凿打出一条1cm*1cm规格U型槽； 3. 对U型槽内基面作出高洁净度处理； 4. 对U型槽内基面设置上一道固封施工缝专用防水抗渗防腐涂层； 5. 在U型槽内嵌填上固封施工缝专用防水抗渗防腐浆料	m	48.58
19	010904004002	管道根部固封	1. 沿管根周围凿打出一条3cm深3cm宽的U槽,对凿挖出的基面作出高洁净处理,并设置上一道1.0厚防水抗渗防腐固封涂层 2. 止水带材料种类:扎CL专用粘结型止水带 3. 盖缝材料种类:防水抗渗防腐固封浆料	个	25
20	031003014008	给、排水附件	1. 将卫生间既有接入到污水管网中的地漏管/淋浴间排水管切除，并对端头进行封堵	个	8
21	031003014009	给、排水附件	1. 卫生间既有地漏管/淋浴间排水管切除后，安装上存水弯后重新接驳入卫生间洗手池排水管网	个	8
22	031003014010	给、排水附件	1. 卫生间既有洗手池排水管网相应部位切断，安装上三通，以便接驳入地漏管和淋浴排水管	个	6
23	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚防水抗渗防腐涂层 2. 上翻高度:四周墙脚300高范围墙面饰面层凿除至结构实体既有结构板	m2	145.1
24	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:蹲厕地台区域 2. 厚度:120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:陶粒砼水泥1:8 4. C20细石混凝土找平	m2	7.19
25	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:50mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m2	76.53

分部分项工程项目清单

工程名称： 东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段： 东莞市工人文化宫服务楼及 第 3 页
综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
26	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:400*400仿古防滑地砖	m2	78.61
27	011108001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:刷素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:20厚黑金沙门槛石	m2	1
28	011108001002	石材零星项目	1. 淋浴隔断挡水石 2. 面层材料品种、规格:80宽20高黑金沙石	m	27.76
29	011203003001	块料墙、柱面	1. 3~5厚成品聚合物腻子粉,调配成胶泥 2. 面层材料品种、规格:400*800瓷片	m2	67.62
30	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:原拆除隔板	m2	67.44
31	011302001004	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用铝合金专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:0.6mm铝板表面覆膜,背涂防锈涂层	m2	76.53
32	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷蹲厕 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	6
33	031003006002	大便器	1. 材质:原无障碍陶瓷连体坐便器	组	2
34	031003007001	小便器	1. 材质:壁挂式陶瓷小便斗 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	3
35	031003010001	淋浴器	1. 材质:原花洒	套	17
36	031003014001	给、排水附件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格:De75	个	8
		服务楼二层卫生			

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 4 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
37	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体墙脚向内凿挖掏空出300高80-100深 2. 废料外运:综合考虑	m3	43.5
38	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(蹲厕位约260厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	12.52
39	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(约85厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	26.62
40	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除墙身瓷片及20厚水泥砂浆层 2. 废料外运:综合考虑	m2	13.05
41	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除蹲厕隔板 2. 废料外运:综合考虑	m2	43.52
42	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:陶瓷小便器 2. 废料外运:综合考虑	套	3
43	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐便器 2. 废料外运:综合考虑	套	1
44	010502019002	其他板	1. 板名称:反坎 2. 混凝土种类:C40自密实混凝土	m3	1.32
45	010505008002	其他板模板	1. 构件名称:反坎	m2	13.05
46	080206006002	植筋	1. 规格:Φ8 2. 植入深度:≥60mm 3. 植筋胶品种:德国慧鱼强力植筋胶	根	290
47	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.09
48	010904002003	反坎底部基面防水	1. 防水膜品种:施工缝专用防水抗渗防腐涂层 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	3.48
49	010904004003	反坎底部施工缝	1. 对反坎底部施工缝按A节点作出固封处理; 2. 沿施工缝凿打出一条1cm*1cm规格U型槽; 3. 对U型槽内基面作出高洁净度处理; 4. 对U型槽内基面设置上一道固封施工缝专用防水抗渗防腐涂层; 5. 在U型槽内嵌填上固封施工缝专用防水抗渗防腐浆料	m	43.5

分部分项工程项目清单

工程名称： 东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段： 东莞市工人文化宫服务楼及 第 5 页
整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
50	010904004004	管道根部固封	1. 沿管根周围凿打出一条3cm深3cm宽的U槽, 对凿挖出的基面作出高洁净处理, 并设置上一道1.0厚防水抗渗防腐固封涂层 2. 止水带材料种类: 扎CL专用粘结型止水带 3. 盖缝材料种类: 防水抗渗防腐固封浆料	个	22
51	031003014011	给、排水附件	1. 将卫生间既有接入到污水管网中的地漏管/淋浴间排水管切除, 并对端头进行封堵	个	8
52	031003014012	给、排水附件	1. 卫生间既有地漏管/淋浴间排水管切除后, 安装上存水弯后重新接驳入卫生间洗手池排水管网	个	8
53	031003014013	给、排水附件	1. 卫生间既有洗手池排水管网相应部位切断, 安装上三通, 以便接驳入地漏管和淋浴排水管	个	3
54	010904004015	贯穿性裂缝修补	1. 沿裂缝部位凿打出3cm深3cm宽u型槽, 对槽内基面作出高洁净度处理, 设置上一道1.0厚施工缝专用防水抗渗防腐涂层(kwt) 2. 底部以麻绒浸泡施工缝专用防水抗渗防腐涂层(KWT)嵌填密实 3. U型槽内嵌填防水抗渗防腐专用固封浆料(KWG)	m	26.55
55	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.2厚防水抗渗防腐涂层 2. 上翻高度: 四周墙脚300高范围墙面饰面层凿除至结构实体既有结构板	m2	53.99
56	010501002002	楼地面垫层	1. 部位: 蹲厕地台区域 2. 厚度: 120mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 陶粒砼水泥1:8 4. C20细石混凝土找平	m2	12.52
57	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 50mm 2. 砂浆种类及强度等级: 1:3水泥砂浆	m2	26.62

分部分项工程项目清单

工程名称： 东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段： 东莞市工人文化宫服务楼及 第 6 页
整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
58	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:400*400仿古防滑地砖	m2	40.94
59	011108001003	石材零星项目	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:刷素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:20厚黑金沙门槛石	m2	0.6
60	011203003002	块料墙、柱面	1. 3~5厚成品聚合物腻子粉.调配成胶泥 2. 面层材料品种、规格:400*800瓷片	m2	13.05
61	011207003002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:原拆除隔板	m2	43.52
62	011302001005	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用铝合金专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:0.6mm铝板表面覆膜,背涂防锈涂层	m2	39.14
63	031003006003	大便器	1. 材质:陶瓷蹲厕 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	10
64	031003006004	大便器	1. 材质:无障碍陶瓷连体坐便器	组	1
65	031003007002	小便器	1. 材质:壁挂式陶瓷小便斗 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	3
66	031003014002	给、排水附件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格:De75	个	5
		服务楼三层卫生			
67	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体墙脚向内凿挖掏空出300高80-100深 2. 废料外运:综合考虑	m3	40.85

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 7 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
68	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(蹲厕位约260厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	12.6
69	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(约85厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	25.16
70	011605002003	立面块料拆除	1. 铲除墙身瓷片及20厚水泥砂浆层 2. 废料外运:综合考虑	m2	12.26
71	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板天花 2. 废料外运:综合考虑	m2	37.76
72	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除蹲厕隔板 2. 废料外运:综合考虑	m2	43.16
73	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:陶瓷小便器 2. 废料外运:综合考虑	套	4
74	011612002008	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐便器 2. 废料外运:综合考虑	套	1
75	010502019003	其他板	1. 板名称:反坎 2. 混凝土种类:C40自密实混凝土	m3	1.24
76	010505008003	其他板模板	1. 构件名称:反坎	m2	12.26
77	080206006003	植筋	1. 规格:Φ8 2. 植入深度:≥60mm 3. 植筋胶品种:德国慧鱼强力植筋胶	根	272
78	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.085
79	010904002005	反坎底部基面防水	1. 防水膜品种:施工缝专用防水抗渗防腐涂层 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	3.27
80	010904004005	反坎底部施工缝	1. 对反坎底部施工缝按A节点作出固封处理; 2. 沿施工缝凿打出一条1cm*1cm规格U型槽; 3. 对U型槽内基面作出高洁净度处理; 4. 对U型槽内基面设置上一道固封施工缝专用防水抗渗防腐涂层; 5. 在U型槽内嵌填上固封施工缝专用防水抗渗防腐浆料	m	40.85

分部分项工程项目清单

工程名称： 东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段： 东莞市工人文化宫服务楼及 第 8 页
整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
81	010904004006	管道根部固封	1. 沿管根周围凿打出一条3cm深3cm宽的U槽, 对凿挖出的基面作出高洁净处理, 并设置上一道1.0厚防水抗渗防腐固封涂层 2. 止水带材料种类: 扎CL专用粘结型止水带 3. 盖缝材料种类: 防水抗渗防腐固封浆料	个	25
82	031003014014	给、排水附件	1. 将卫生间既有接入到污水管网中的地漏管/淋浴间排水管切除, 并对端头进行封堵	个	5
83	031003014015	给、排水附件	1. 卫生间既有地漏管/淋浴间排水管切除后, 安装上存水弯后重新接驳入卫生间洗手池排水管网	个	5
84	031003014016	给、排水附件	1. 卫生间既有洗手池排水管网相应部位切断, 安装上三通, 以便接驳入地漏管和淋浴排水管	个	3
85	010904004016	贯穿性裂缝修补	1. 沿裂缝部位凿打出3cm深3cm宽u型槽, 对槽内基面作出高洁净度处理, 设置上一道1.0厚施工缝专用防水抗渗防腐涂层(kwt) 2. 底部以麻绒浸泡施工缝专用防水抗渗防腐涂层(KWT)嵌填密实 3. U型槽内嵌填防水抗渗防腐专用固封浆料(KWG)	m	14.76
86	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.2厚防水抗渗防腐涂层 2. 上翻高度: 四周墙脚300高范围墙面饰面层凿除至结构实体既有结构板	m2	52.42
87	010501002003	楼地面垫层	1. 部位: 蹲厕地台区域 2. 厚度: 120mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 陶粒砼水泥1:8 4. C20细石混凝土找平	m2	12.6
88	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 50mm 2. 砂浆种类及强度等级: 1:3水泥砂浆	m2	25.16

分部分项工程项目清单

工程名称: 东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间
 标段: 东莞市工人文化宫服务楼及
 综合楼卫生间改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
89	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:400*400仿古防滑地砖	m ²	40.16
90	011108001004	石材零星项目	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:刷素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:20厚黑金沙门槛石	m ²	0.6
91	011203003003	块料墙、柱面	1. 3~5厚成品聚合物腻子粉,调配成胶泥 2. 面层材料品种、规格:400*800瓷片	m ²	12.26
92	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用铝合金专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:0.6mm铝板表面覆膜,背涂防锈涂层	m ²	37.76
93	011207003003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:原拆除隔板	m ²	43.16
94	031003006005	大便器	1. 材质:陶瓷蹲厕 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	10
95	031003006006	大便器	1. 材质:原无障碍陶瓷连体坐便器	组	1
96	031003007003	小便器	1. 材质:壁挂式陶瓷小便斗 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	4
97	031003014003	给、排水附件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格:De75	个	5
		综合楼一层卫生			
98	010101001002	挖单独土方	1. 土类别:人工挖一般土方	m ³	43.82
99	010101003002	单独土石方回填	1. 回填土 人工夯实	m ³	43.82

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 10 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
100	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体墙脚向内凿挖掏空出300高80-100深 2. 废料外运:综合考虑	m3	36.67
101	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:150厚钢筋混凝土底板 2. 废料外运:综合考虑	m2	36.52
102	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(蹲厕位约260厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	11.36
103	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(约85厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	25.16
104	011605002004	立面块料拆除	1. 铲除墙身瓷片及20厚水泥砂浆层 2. 废料外运:综合考虑	m2	11
105	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 拆除蹲厕隔板 2. 废料外运:综合考虑	m2	39.57
106	011612002009	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:陶瓷小便器 2. 废料外运:综合考虑	套	4
107	011612002013	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器 2. 废料外运:综合考虑	套	2
108	010502030002	地坪	1. 面层厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 双排双向Φ8@150钢筋网	m2	36.52
109	010502019004	其他板	1. 板名称:反坎 2. 混凝土种类:C40自密实混凝土	m3	1.11
110	010505008004	其他板模板	1. 构件名称:反坎	m2	11
111	080206006004	植筋	1. 规格:Φ8 2. 植入深度:≥60mm 3. 植筋胶品种:德国慧鱼强力植筋胶	根	244
112	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.076
113	010904002007	反坎底部基面防水	1. 防水膜品种:施工缝专用防水抗渗防腐涂层 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	2.93

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 11 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
114	010904004007	反坎底部施工缝	1. 对反坎底部施工缝按A节点作出固封处理； 2. 沿施工缝凿打出一条1cm*1cm规格U型槽； 3. 对U型槽内基面作出高洁净度处理； 4. 对U型槽内基面设置上一道固封施工缝专用防水抗渗防腐涂层； 5. 在U型槽内嵌填上固封施工缝专用防水抗渗防腐浆料	m	36.67
115	010904004008	管道根部固封	1. 沿管根周围凿打出一条3cm深3cm宽的U槽,对凿挖出的基面作出高洁净处理,并设置上一道1.0厚防水抗渗防腐固封涂层 2. 止水带材料种类:扎CL专用粘结型止水带 3. 盖缝材料种类:防水抗渗防腐固封浆料	个	24
116	031003014017	给、排水附件	1. 将卫生间既有接入到污水管网中的地漏管/淋浴间排水管切除,并对端头进行封堵	个	8
117	031003014018	给、排水附件	1. 卫生间既有地漏管/淋浴间排水管切除后,安装上存水弯后重新接驳入卫生间洗手池排水管网	个	8
118	031003014019	给、排水附件	1. 卫生间既有洗手池排水管网相应部位切断,安装上三通,以便接驳入地漏管和淋浴排水管网	个	5
119	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚防水抗渗防腐涂层 2. 上翻高度:四周墙脚300高范围墙面饰面层凿除至结构实体既有结构板	m2	49.27
120	010501002004	楼地面垫层	1. 部位:蹲厕地台区域 2. 厚度:120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:陶粒砼水泥1:8 4. C20细石混凝土找平	m2	11.36
121	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:50mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m2	25.05

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 12 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
122	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:400*400仿古防滑地砖	m ²	38.27
123	011108001005	石材零星项目	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:刷素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:20厚黑金沙门槛石	m ²	0.74
124	011203003004	块料墙、柱面	1. 3~5厚成品聚合物腻子粉,调配成胶泥 2. 面层材料品种、规格:400*800瓷片	m ²	11
125	011207003004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:原拆除隔板	m ²	39.57
126	011302001006	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用铝合金专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:0.6mm铝板表面覆膜,背涂防锈涂层	m ²	36.27
127	031003006007	大便器	1. 材质:陶瓷蹲厕 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	7
128	031003006008	大便器	1. 材质:原无障碍陶瓷连体坐便器	组	1
129	031003007004	小便器	1. 材质:壁挂式陶瓷小便斗 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	3
130	031003010002	淋浴器	1. 材质:原花洒	套	2
131	031003014004	给、排水附件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格:De75	个	8
		综合楼一层图书馆卫生间			
132	010101001003	挖单独土方	1. 土类别:人工挖一般土方	m ³	20.09
133	010101003003	单独土石方回填	1. 回填土 人工夯实	m ³	20.09

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 13 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
134	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体墙脚向内凿挖掏空出300高80-100深 2. 废料外运:综合考虑	m3	17.25
135	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:150厚钢筋混凝土底板 2. 废料外运:综合考虑	m2	16.74
136	011605001009	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(蹲厕位约260厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	4.1
137	011605001010	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(约85厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	12.64
138	011605002005	立面块料拆除	1. 铲除墙身瓷片及20厚水泥砂浆层 2. 废料外运:综合考虑	m2	5.18
139	011609002005	隔断隔墙拆除	1. 拆除蹲厕隔板 2. 废料外运:综合考虑	m2	12.54
140	011612002010	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:陶瓷小便器 2. 废料外运:综合考虑	套	2
141	010502030003	地坪	1. 面层厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 双排双向 $\Phi 8@150$ 钢筋网	m2	16.74
142	010502019005	其他板	1. 板名称:反坎 2. 混凝土种类:C40自密实混凝土	m3	0.53
143	010505008005	其他板模板	1. 构件名称:反坎	m2	5.18
144	080206006005	植筋	1. 规格: $\Phi 8$ 2. 植入深度: $\geq 60\text{mm}$ 3. 植筋胶品种:德国慧鱼强力植筋胶	根	115
145	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 内	t	0.036
146	010904002009	反坎底部基面防水	1. 防水膜品种:施工缝专用防水抗渗防腐涂层 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	1.38

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 14 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
147	010904004009	反坎底部施工缝	1. 对反坎底部施工缝按A节点作出固封处理； 2. 沿施工缝凿打出一条1cm*1cm规格U型槽； 3. 对U型槽内基面作出高洁净度处理； 4. 对U型槽内基面设置上一道固封施工缝专用防水抗渗防腐涂层； 5. 在U型槽内嵌填上固封施工缝专用防水抗渗防腐浆料	m	17.25
148	010904004010	管道根部固封	1. 沿管根周围凿打出一条3cm深3cm宽的U槽,对凿挖出的基面作出高洁净处理,并设置上一道1.0厚防水抗渗防腐固封涂层 2. 止水带材料种类:扎CL专用粘结型止水带 3. 盖缝材料种类:防水抗渗防腐固封浆料	个	10
149	031003014020	给、排水附件	1. 将卫生间既有接入到污水管网中的地漏管/淋浴间排水管切除,并对端头进行封堵	个	3
150	031003014021	给、排水附件	1. 卫生间既有地漏管/淋浴间排水管切除后,安装上存水弯后重新接驳入卫生间洗手池排水管网	个	3
151	031003014022	给、排水附件	1. 卫生间既有洗手池排水管网相应部位切断,安装上三通,以便接驳入地漏管和淋浴排水管网	个	2
152	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚防水抗渗防腐涂层 2. 上翻高度:四周墙脚300高范围墙面饰面层凿除至结构实体既有结构板	m ²	21.8
153	010501002005	楼地面垫层	1. 部位:蹲厕地台区域 2. 厚度:120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:陶粒砼水泥1:8 4. C20细石混凝土找平	m ²	4.1
154	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:50mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m ²	12.64

分部分项工程项目清单

工程名称： 东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段： 东莞市工人文化宫服务楼及 第 15 页
整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
155	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:400*400仿古防滑地砖	m2	16.62
156	011108001006	石材零星项目	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:刷素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:20厚黑金沙门槛石	m2	0.6
157	011203003005	块料墙、柱面	1. 3~5厚成品聚合物腻子粉.调配成胶泥 2. 面层材料品种、规格:400*800瓷片	m2	5.18
158	011207003005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:原拆除隔板	m2	12.54
159	011302001007	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用铝合金专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:0.6mm铝板表面覆膜,背涂防锈涂层	m2	16.04
160	031003006009	大便器	1. 材质:陶瓷蹲厕 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	3
161	031003007005	小便器	1. 材质:壁挂式陶瓷小便斗 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	2
162	031003014005	给、排水附件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格:De75	个	3
		综合楼三层卫生			
163	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体墙脚向内凿挖掏空出300高80-100深 2. 废料外运:综合考虑	m3	36.54
164	011605001011	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(蹲厕位约260厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	11.34

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 16 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
165	011605001012	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层（约85厚） 2. 废料外运:综合考虑	m2	26.36
166	011605002006	立面块料拆除	1. 铲除墙身瓷片及20厚水泥砂浆层 2. 废料外运:综合考虑	m2	10.96
167	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板天花 2. 废料外运:综合考虑	m2	38.2
168	011609002006	隔断隔墙拆除	1. 拆除蹲厕隔板 2. 废料外运:综合考虑	m2	39.32
169	011612002011	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:陶瓷小便器 2. 废料外运:综合考虑	套	3
170	011612002014	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器 2. 废料外运:综合考虑	套	2
171	010502019006	其他板	1. 板名称:反坎 2. 混凝土种类:C40自密实混凝土	m3	1.12
172	010505008006	其他板模板	1. 构件名称:反坎	m2	10.96
173	080206006006	植筋	1. 规格:Φ8 2. 植入深度:≥60mm 3. 植筋胶品种:德国慧鱼强力植筋胶	根	244
174	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.076
175	010904002011	反坎底部基面防水	1. 防水膜品种:施工缝专用防水抗渗防腐涂层 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	2.92
176	010904004011	反坎底部施工缝	1. 对反坎底部施工缝按A节点作出固封处理; 2. 沿施工缝凿打出一条1cm*1cm规格U型槽; 3. 对U型槽内基面作出高洁净度处理; 4. 对U型槽内基面设置上一道固封施工缝专用防水抗渗防腐涂层; 5. 在U型槽内嵌填上固封施工缝专用防水抗渗防腐浆料	m	36.54

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 17 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
177	010904004012	管道根部固封	1. 沿管根周围凿打出一条3cm深3cm宽的U槽, 对凿挖出的基面作出高洁净处理, 并设置上一道1.0厚防水抗渗防腐固封涂层 2. 止水带材料种类: 扎CL专用粘结型止水带 3. 盖缝材料种类: 防水抗渗防腐固封浆料	个	10
178	031003014023	给、排水附件	1. 将卫生间既有接入到污水管网中的地漏管/淋浴间排水管切除, 并对端头进行封堵	个	8
179	031003014024	给、排水附件	1. 卫生间既有地漏管/淋浴间排水管切除后, 安装上存水弯后重新接驳入卫生间洗手池排水管网	个	8
180	031003014025	给、排水附件	1. 卫生间既有洗手池排水管网相应部位切断, 安装上三通, 以便接驳入地漏管和淋浴排水管网	个	5
181	010904004017	贯穿性裂缝修补	1. 沿裂缝部位凿打出3cm深3cm宽u型槽, 对槽内基面作出高洁净度处理, 设置上一道1.0厚施工缝专用防水抗渗防腐涂层(kwt) 2. 底部以麻绒浸泡施工缝专用防水抗渗防腐涂层(KWT)嵌填密实 3. U型槽内嵌填防水抗渗防腐专用固封浆料(KWG)	m	12.99
182	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.2厚防水抗渗防腐涂层 2. 上翻高度: 四周墙脚300高范围墙面饰面层凿除至结构实体既有结构板	m ²	50.28
183	010501002006	楼地面垫层	1. 部位: 蹲厕地台区域 2. 厚度: 120mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 陶粒砼水泥1:8 4. C20细石混凝土找平	m ²	11.34
184	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 50mm 2. 砂浆种类及强度等级: 1:3水泥砂浆	m ²	26.36

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 18 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
185	011102003006	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:400*400仿古防滑地砖	m ²	39.32
186	011108001007	石材零星项目	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:刷素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:20厚黑金沙门槛石	m ²	0.6
187	011108001008	石材零星项目	1. 淋浴隔断挡水石 2. 面层材料品种、规格:80宽20高黑金沙石	m	1.77
188	011203003006	块料墙、柱面	1. 3~5厚成品聚合物腻子粉,调配成胶泥 2. 面层材料品种、规格:400*800瓷片	m ²	10.96
189	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用铝合金专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:0.6mm铝板表面覆膜,背涂防锈涂层	m ²	38.2
190	011207003006	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:原拆除隔板	m ²	39.32
191	031003006010	大便器	1. 材质:陶瓷蹲厕 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	7
192	031003006011	大便器	1. 材质:原无障碍陶瓷连体坐便器	组	1
193	031003007006	小便器	1. 材质:壁挂式陶瓷小便斗 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	3
194	031003010003	淋浴器	1. 材质:原花洒	套	2
195	031003014006	给、排水附件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格:De75	个	8
		综合楼四层卫生			

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 19 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
196	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体墙脚向内凿挖掏空出300高80-100深 2. 废料外运:综合考虑	m3	36.54
197	011605001013	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(蹲厕位约260厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	11.34
198	011605001014	平面块料拆除	1. 拆除既有地坪饰面层构造层(约85厚) 2. 废料外运:综合考虑	m2	26.36
199	011605002007	立面块料拆除	1. 铲除墙身瓷片及20厚水泥砂浆层 2. 废料外运:综合考虑	m2	10.96
200	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板天花 2. 废料外运:综合考虑	m2	38.2
201	011609002007	隔断隔墙拆除	1. 拆除蹲厕隔板 2. 废料外运:综合考虑	m2	39.32
202	011612002012	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:陶瓷小便器 2. 废料外运:综合考虑	套	3
203	011612002015	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器 2. 废料外运:综合考虑	套	2
204	010502019007	其他板	1. 板名称:反坎 2. 混凝土种类:C40自密实混凝土	m3	1.12
205	010505008007	其他板模板	1. 构件名称:反坎	m2	10.96
206	080206006007	植筋	1. 规格:Φ8 2. 植入深度:≥60mm 3. 植筋胶品种:德国慧鱼强力植筋胶	根	244
207	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.076
208	010904002013	反坎底部基面防水	1. 防水膜品种:施工缝专用防水抗渗防腐涂层 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	2.92

分部分项工程项目清单

工程名称： 东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段： 东莞市工人文化宫服务楼及 第 20 页
整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
209	010904004013	反坎底部施工缝	1. 对反坎底部施工缝按A节点作出固封处理； 2. 沿施工缝凿打出一条1cm*1cm规格U型槽； 3. 对U型槽内基面作出高洁净度处理； 4. 对U型槽内基面设置上一道固封施工缝专用防水抗渗防腐涂层； 5. 在U型槽内嵌填上固封施工缝专用防水抗渗防腐浆料	m	36.54
210	010904004014	管道根部固封	1. 沿管根周围凿打出一条3cm深3cm宽的U槽,对凿挖出的基面作出高洁净处理,并设置上一道1.0厚防水抗渗防腐固封涂层 2. 止水带材料种类:扎CL专用粘结型止水带 3. 盖缝材料种类:防水抗渗防腐固封浆料	个	10
211	031003014026	给、排水附件	1. 将卫生间既有接入到污水管网中的地漏管/淋浴间排水管切除,并对端头进行封堵	个	8
212	031003014027	给、排水附件	1. 卫生间既有地漏管/淋浴间排水管切除后,安装上存水弯后重新接驳入卫生间洗手池排水管网	个	8
213	031003014028	给、排水附件	1. 卫生间既有洗手池排水管网相应部位切断,安装上三通,以便接驳入地漏管和淋浴排水管	个	5
214	010904004018	贯穿性裂缝修补	1. 沿裂缝部位凿打出3cm深3cm宽u型槽,对槽内基面作出高洁净度处理,设置上一道1.0厚施工缝专用防水抗渗防腐涂层(kwt) 2. 底部以麻绒浸泡施工缝专用防水抗渗防腐涂层(KWT)嵌填密实 3. U型槽内嵌填防水抗渗防腐专用固封浆料(KWG)	m	15.23

分部分项工程项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段：东莞市工人文化宫服务楼及 第 21 页
 整改工程 综合楼卫生间整改工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
215	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚防水抗渗防腐涂层 2. 上翻高度:四周墙脚300高范围墙面饰面层凿除至结构实体既有结构板	m2	50.28
216	010501002007	楼地面垫层	1. 部位:蹲厕地台区域 2. 厚度:120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:陶粒砼水泥1:8 4. C20细石混凝土找平	m2	11.34
217	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:50mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m2	26.36
218	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:400*400仿古防滑地砖	m2	39.32
219	011108001009	石材零星项目	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:刷素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:20厚黑金沙门槛石	m2	0.6
220	011108001010	石材零星项目	1. 淋浴隔断挡水石 2. 面层材料品种、规格:80宽20高黑金沙石	m	1.77
221	011203003007	块料墙、柱面	1. 3~5厚成品聚合物腻子粉.调配成胶泥 2. 面层材料品种、规格:400*800瓷片	m2	10.96
222	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用铝合金专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:0.6mm铝板表面覆膜,背涂防锈涂层	m2	38.2

分部分项工程项目清单

工程名称： 东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间 标段： 东莞市工人文化宫服务楼及 第 22 页
改造工程 综合楼卫生间改造工程 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
223	011207003007	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:原拆除隔板	m2	39.32
224	031003006012	大便器	1. 材质:陶瓷蹲厕 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	7
225	031003006013	大便器	1. 材质:原无障碍陶瓷连体坐便器	组	1
226	031003007007	小便器	1. 材质:壁挂式陶瓷小便斗 2. 规格:带智能感应冲水阀	组	3
227	031003010004	淋浴器	1. 材质:原花洒	套	2
228	031003014007	给、排水附件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格:De75	个	8

措施项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼 标段：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	备注
1		措施项目		
1.1	011601006001	临时设施		费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	011601007001	文明施工		费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	011601008001	环境保护		费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	011601009001	安全生产		市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	011601011001	夜间施工增加		因施工条件不允许在白天施工的工程，按其夜间施工项目人工费的20.00%计算。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函（2025）22号
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%

措施项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼 标段：东莞市工人文化宫服务楼及综合楼卫生间改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	备注
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工的工程，按该部分工程的人工费增加40.00%作为人工降效及照明等费用，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函（2025）22号
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）		其中：地下室内模板拆除按该模板子目中人工费的25.00%作为拆除人工费，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函（2025）22号
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费		赶工措施费=（1.8）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函（2025）22号
1.10	1.1	综合脚手架		
1.10.1	011601001008	脚手架		
1.11	1.2	靠脚手架安全挡板		
1.11.1				
1.12	1.3	密目式安全网		
1.12.1				

措施项目清单

工程名称：东莞市工人文化宫服务楼 标段：东莞市工人文化宫服务楼及综合
及综合楼卫生间整改工程 合楼卫生间整改工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	备注
1. 13	1. 4	围尼龙编织布		
1. 13. 1				
1. 14	1. 5	模板的支架		
1. 14. 1				
1. 15	1. 6	施工现场围挡和临时占地围挡		
1. 15. 1				
1. 16	1. 7	施工围挡照明		
1. 16. 1				
1. 17	1. 8	临时钢管架通道		
1. 17. 1				
1. 18	1. 9	独立安全防护挡板		
1. 18. 1				
1. 19	1. 10	吊装设备基础		
1. 19. 1				
1. 20	1. 11	防尘降噪绿色施工防护棚		
1. 20. 1				
1. 21	1. 12	施工便道		
1. 21. 1				
1. 22	1. 13	样板引路		
1. 22. 1				
1. 23	1. 14	垂直运输工程		
1. 23. 1	011601002001	垂直运输		
1. 24	1. 15	材料及小型构件二次水平运输		
1. 24. 1				
1. 25	1. 16	成品保护工程		
1. 25. 1				
1. 26	1. 17	井点降水工程		
1. 26. 1				